

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园 2025 校安工程

咨询业务类别：招标控制价编制

咨询报告日期：2025 年 6 月 5 日



咨询报告书编号：中冠基编字[2025]309 号

咨询项目委托单位全称：宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园（建设单位）

咨询企业法定住所：宁波市鄞州区世纪大道北段 555 号温州银行大厦 15 楼

邮 编：315040 联系电话：0574-87708189 87731577

咨询作业期：2025 年 5 月-2025 年 6 月

法定代表人（签名或盖章）：聂伟军



审定人（盖执业章）：杨祖迪



项目负责人（签名）：马万龙

执业资格（盖执业章）：



审核人（签名）：马万龙

执业资格（盖执业章）：



编制人（签名）：徐羽晨

执业资格（盖执业章）：





中冠工程管理咨询有限公司

ZHONGGUAN ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD

地址:宁波市鄞州区世纪大道北段555号温州银行大厦15楼 邮编:315040

电话:0574-87708189 87977478 87977479 87731619 87731577

中冠基编字[2025]309 号

关于宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园 2025 校安工程 招标控制价的编制报告

宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园:

接受委托,我们于 2025 年 5 月至 2025 年 6 月编制了宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园 2025 校安工程的施工图招标控制价。委托单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料,我们的责任是对该工程的施工图招标控制价进行编制。我们本着“独立、客观、公正、诚信”的原则,根据贵方提供的施工图等资料,并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中,我们根据该工程的实际情况,实施了工程量计算等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下:

一、工程概况

工程概况:工程位于宁波市鄞州区首南街道宁南南路 1133 号。

编制范围为宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园 2025 校安工程,内容包括东面一至三层幕墙漏水维修,防护网刷防锈漆,室内墙地面、天棚翻新等。

二、招标控制价编制依据

1、由委托方提供的经浙江博锦工程设计有限公司设计的电子设计图纸(2025 年 5 月)。

2、计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、浙江省及宁波市有关文件。

三、招标控制价编制主要说明

1、计价模式：国标清单。

2、取费标准：

企业管理费及利润：按房屋建筑与构筑物工程中值计取，其中企业管理费含安全生产责任保险费，根据宁波市建管【2024】12号文，安全生产责任保险费费率按1.26%计取。

施工组织措施费：按房屋建筑与构筑物工程计取安全文明施工基本费（市区工程）、冬雨季施工增加费，费率按中值计取；不计取二次搬运费、提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、其他施工组织措施费。其中，安全文明施工基本费费率乘以1.15系数。

规费按房屋建筑与构筑物工程对应费率的30%计取；根据《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发[2019]92号），增值税税率按9%计入。

3、人工、材料市场信息价的计取：按2025年4月《宁波造价信息》综合版市区部分除税信息价计取，《宁波造价信息》综合版缺项的按同期《浙江造价信息》除税信息价计取，无价材料按除税市场价计取。

4、其他说明详见后附的“招标控制价编制说明”。

四、招标控制价编制结果

根据我们的编制，宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园2025校安工程的招标控制价为172542元（大写：壹拾柒万贰仟伍佰肆拾贰元整）。本

项目的安全文明施工基本费低限值：4211 元（含税）。

五、本单位和注册造价工程师声明：

1、委托人对提供给我们的资料的真实性、可靠性、合法性、充分性负责，其他各有关资料提供单位也应对其各自所提供资料的真实性、可靠性、合法性负责。我们的责任是依据所提供的资料，独立、客观、公正的编制招标控制价。

2、本招标控制价编制结果为我们根据现有相关资料所作的结论，任何资料的变化和补充均可能影响编制结果。

附件：1、招标控制价编制说明

2、招标控制价汇总表

3、招标控制价



主题词： 工程 招标控制价 编制

抄 送：

共印 6 份

宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园 2025 校安工程

招标控制价编制说明

一、编制范围及内容：

本项目位于宁波市鄞州区首南街道宁南南路1133号。

本概算编制范围为宁波市鄞州区首南街道中心幼儿园2025校安工程，内容包括东面一至三层幕墙漏水维修，防护网刷防锈漆，室内墙地面、天棚翻新等。

二、编制依据：

1、由委托方提供的经浙江博锦工程设计有限公司设计的电子设计图纸（2025年5月）。

2、计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、浙江省及宁波市有关文件。

三、综合说明：

1、计价模式：国标清单。

2、取费标准：

企业管理费及利润：按房屋建筑与构筑物工程中值计取，其中企业管理费含安全生产责任保险费，根据宁波市建管【2024】12号文，安全生产责任保险费费率按1.26%计取。

施工组织措施费：按房屋建筑与构筑物工程计取安全文明施工基本费（市区工程）、冬雨季施工增加费，费率按中值计取；不计取二次搬运费、提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、其他施工组织措施费。其中，安全文明施工基本

费费率乘以 1.15 系数。

规费按房屋建筑与构筑物工程对应费率的 30%计取；根据《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发[2019]92 号），增值税税率按 9%计入。

3、人工、材料市场信息价的计取：按 2025 年 4 月《宁波造价信息》综合版市区部分除税信息价计取，《宁波造价信息》综合版缺项的按同期《浙江造价信息》除税信息价计取，无价材料按除税市场价计取。

四、其他说明

- 1、本工程砂浆按预拌砂浆考虑；
- 2、本工程暂列金按 5100 元（不含税）计入。



宁波市鄞州区首南街道中心
幼儿园2025校安工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 172542元

(大写): 壹拾柒万贰仟伍佰肆拾贰元整

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位公章)



法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价工程师签字专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字专用章)



编 制 时 间:

复 核 时 间:

单项工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	$\Sigma(\text{分部分项工程数量} \times \text{综合单价})$	137800.81	
1.1	其中:人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{人工费} + \text{机械费})$	35535.62	
2	措施项目费		12365.92	
2.1	施工技术措施项目	$\Sigma(\text{技术措施工程数量} \times \text{综合单价})$	8032.41	
2.1.1	其中:人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{人工费} + \text{机械费})$	3646.2	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	4333.51	
2.2.1	其中:安全文明施工基本费		4290.41	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4	5100	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5100	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	5100	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		
4	规费	计算基数 \times 费率	3028.75	
5	垂直运输保险增加费			
6	安全文明施工标准提升增加费			市建管(2021)64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6	158295.48	
8	增值税	计算基数 \times 费率	14246.59	
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6+8	172542.07	

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	Σ (分部分项工程数量 \times 综合单价)		137800.81	
1.1	其中: 人工费+机械费	Σ 分部分项 (人工费+机械费)		35535.62	
2	措施项目费			12365.92	
2.1	施工技术措施项目	Σ (技术措施工程数量 \times 综合单价)		8032.41	
2.1.1	其中: 人工费+机械费	Σ 技措项目 (人工费+机械费)		3646.2	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		4333.51	
2.2.1	其中: 安全文明施工基本费			4290.41	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4		5100	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		5100	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计			
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计			
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		5100	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3			
3.2.1	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)			
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计			
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计			
3.3	计日工	Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)			
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2			
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)			
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额			
4	规费	计算基数 \times 费率	7.73	3028.75	
5	垂直运输保险增加费		5		
6	安全文明施工标准提升增加费	计算基数 \times 费率	0		市建管(2021)64
7	税前总造价	1+2+3+4+5+6		158295.48	
8	增值税	计算基数 \times 费率	9	14246.59	
10	安全生产责任保险费	已计入企业管理费 市建管[2024]12号		493.52	
招标控制价合计		7+8		172,542.07	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
1	01B001	防水胶铲除	防水胶铲除	m	1029.76	3	3089.28			
	价	防水胶铲除		m	1029.76	3	3089.28			
2	01B002	玻璃幕墙四周刷防水胶	玻璃幕墙四周刷防水胶	m	1029.76	6	6178.56			
	价	玻璃幕墙四周刷防水胶		m	1029.76	6	6178.56			
3	010902007001	屋面天沟、檐沟	0.8mm厚镀锌防雨钢板通长布置	m2	37.06	40.8	1512.05	346.88		
	9-108 换	屋面排水 镀锌钢板泛水 换为【镀锌钢板 δ0.8】		m2	37.06	40.8	1512.05	346.88		
4	010606013001	零星钢构件	4mm厚40*40mm镀锌角钢通长布置	t	0.098	5604.42	549.23	59.69	21.53	
	6-35	厂(库)房钢结构 零星钢构件		t	0.098	5604.42	549.23	59.69	21.53	
5	011405001001	金属面油漆	新增钢板、焊接部位和其它新增金属构件刷氟碳漆两道,颜色与现状装饰钢架统一	m2	80.59	39.42	3176.86	1615.83		
	14-116 换	金属面氟碳漆二遍 质量在500kg以内的(钢栅栏门、栏杆、窗棚、钢爬梯、踏步式钢扶梯、轻型屋架、零星铁件)单个小型金属构件		m2	80.59	39.42	3176.86	1615.83		
本页小计						14505.98	2022.4	21.53		

分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
6	011405001002	金属面油漆	现状钢架除锈防腐并刷氟碳面漆一道,颜色与现状统一	m2	177.03	23.23	4112.41	2375.74		
	14-116 换	金属面氟碳漆二遍 实际遍数(遍):1 质量在500kg以内的(钢棚栏杆、栏杆、窗棚、钢爬梯、踏步式钢扶梯、轻型屋架、零星铁件)单个小型金属构件		m2	177.03	23.23	4112.41	2375.74		
7	01B003	滴水线	滴水线	m	60.15	5	300.75			
	价	滴水线		m	60.15	5	300.75			
8	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面抹灰、涂料拆除	m2	431.81	9.87	4261.96	3501.98		
	16-34	墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面		m2	431.81	9.87	4261.96	3501.98		
9	011201001001	墙面一般抹灰	外墙:界面剂处理	m2	61.81	5.48	338.72	200.88	22.25	
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	61.81	5.48	338.72	200.88	22.25	
10	011001003001	保温隔热墙面	外墙:8厚聚合物抗裂砂浆(掺水泥重5%防水剂);满铺高强耐碱网格布(网眼4X4不小于150g/m2)	m2	61.81	39.49	2440.88	879.56	6.8	
本页小计							11454.72	6958.16	29.05	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰				标段：		金额（元）					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):8 换为【防水剂】		m2	61.81	39.49	2440.88	879.56	6.8		
11	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	外墙：6厚DP20聚合物防水水泥砂浆	m2	61.81	16.7	1032.23	448.12	4.33		
	9-45 换	聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm 实际厚度(mm):6 坡度>45% 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】		m2	61.81	16.7	1032.23	448.12	4.33		
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙防水腻子二道,封底漆一道 2、弹性外墙防水涂料一底二面(弹涂)颜色按现场统一	m2	61.81	49.97	3088.65	1916.11			
	14-147	外墙涂料弹性涂料		m2	61.81	29.67	1833.9	1116.91			
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子粉】		m2	61.81	15.75	973.51	660.75			
	14-99	清油封底		m2	61.81	4.55	281.24	138.45			
13	010902001001	屋面卷材防水	冷底子油一道,4厚SBS弹性改性沥青防水卷材Ⅱ型一道(外露型)	m2	20.49	37.19	762.02	72.53			
本页小计							4882.9	2436.76	4.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰 标段: 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层平面 换为【弹性体改性沥青防水卷材4.0mm II型】		m2	20.49	37.19	762.02	72.53		
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原破损吊顶拆除, 含龙骨	m2	90	10.11	909.9	747.9		
	16-48	天棚拆除 龙骨及饰面拆除 金属龙骨石膏面		m2	90	10.11	909.9	747.9		
15	011302001001	吊顶天棚	1、U60系列轻钢龙骨 2、12厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	90	92.76	8348.4	3386.7		
	房修10-92 换	天棚吊顶 天棚面层 石膏板(轻钢龙骨或木龙骨基层) 新装 换为【纸面石膏板1200×2400×12】		m2	90	27.78	2500.2	1187.1		
	13-10 换	轻钢龙骨 (U50型) 平面 换为【轻型龙骨U60】		m2	90	59.7	5373	1979.1		
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	90	5.28	475.2	220.5		
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1、老粉掺白色水泥腻子二遍 2、刷米白色无机涂料二遍 (防霉防潮型)	m2	90	26.42	2377.8	1476.9		
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【无机涂料防霉防潮型】		m2	90	13.8	1242	682.2		
本页小计						11636.1	5611.5			

分部分项工程清单与计价表

第 5 页 共 7 页

单位(专业)工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	90	12.62	1135.8	794.7			
17	011407002002	天棚喷刷涂料	1、打磨一遍 2、刷米白色无机涂料二遍(防霉防潮型)	m2	370	14.76	5461.2	3085.8			
	房修11-109 换	乳胶漆 墙、柱、天棚面翻新(二遍) 换为【无机涂料(防霉防潮型)】		m2	370	14.76	5461.2	3085.8			
18	011201001002	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、15厚1:3水泥砂浆分层随抹随压入耐碱玻纤网格布(网眼4X4不大于150g/m2)	m2	370	39.86	14748.2	8350.9	203.5		
	房修10-48 换	墙面抹灰 一般抹灰 干混砂浆 新粉 14+6 实际厚度(mm):15 实际抹灰遍数(遍):2		m2	370	27.52	10182.4	5568.5	70.3		
	12-7	贴玻纤网格布		m2	370	6.86	2538.2	1579.9			
	12-19	墙柱面界面剂喷涂		m2	370	5.48	2027.6	1202.5	133.2		
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1、老粉掺白色水泥腻子二遍刮平 2、刷无机涂料二遍	m2	370	29.03	10741.1	6759.9			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【无机涂料】		m2	370	13.8	5106	2804.6			
本页小计							30950.5	18196.6	203.5		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰			标段：		金额（元）					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	370	15.23	5635.1	3955.3		
20	011104002001	竹、木（复合）地板	拆换12mm厚实木复合地板，两层防潮膜	m2	300	189.89	56967	5613		
	房修10-4 换	拆换木地板 铺在水泥地面上 换为【PVC防潮层】		m2	300	189.89	56967	5613		
21	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	原地板拆除含龙骨	m2	23.94	9.52	227.91	187.21		
	16-31	地面拆除 龙骨及饰面拆除带龙骨木地板		m2	23.94	9.52	227.91	187.21		
22	011101005001	自流坪楼地面	3厚水泥基自流平	m2	23.94	25.84	618.61	344.98	2.87	
	11-15 换	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):3		m2	23.94	25.84	618.61	344.98	2.87	
23	0111030003001	塑料板楼地面	2厚蓝灰色塑胶地板	m2	23.94	118.55	2838.09	524.76		
	11-78 换	塑料板 换为【塑胶地板 82】		m2	23.94	118.55	2838.09	524.76		
24	01B004	建筑垃圾外运及处置	含从建筑垃圾发生地点至处置地点所发生的一切运输、装卸、处置等费用，由投标人根据宁波市相关建筑垃圾文件综合考虑报价，结算时不作调整	m3	37.19	100	3719			
	市场价	建筑垃圾外运及处置费		m3	37.19	100	3719			
本页小计							64370.61	6669.95	2.87	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 7 页 共 7 页

合 计	137800.8 1	41895.37	261.28		
-----	---------------	----------	--------	--	--

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 标段：第 1 页 共 1 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		[请输入分部名称]					8032.41	3802.9	188.6	
1	01B005	高空作业车（15m以内）及场地恢复费用	高空作业车（15m以内）及场地恢复费用，场地恢复包括大型机械进出场造成的园区装饰地面、草皮、绿植破坏的修复	项	1	3000	3000			
	价	高空作业车（15m以内）及场地恢复费用		项	1	3000	3000			
2	011701006001	满堂脚手架	搭设满堂脚手架，高度5.2m以内（天棚饰面脚手架）	m2	90	7.98	718.2	519.3	36.9	
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架		m2	90	7.98	718.2	519.3	36.9	
3	011701006002	满堂脚手架	搭设满堂脚手架，高度5.2m以内（仅勾缝、刷浆）	m2	370	5.32	1968.4	1420.8	151.7	
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 单独装饰工程仅勾缝、刷浆		m2	370	5.32	1968.4	1420.8	151.7	
4	01B006	垂直运输	垂直运输 机械运输（高度m）≤18	万元	3.61	649.81	2345.81	1862.8		
	房修21-31	垂直运输 机械运输（高度m）≤18		万元	3.61	649.81	2345.81	1862.8		
本页小计							8032.41	3802.9	188.6	
合 计							8032.41	3802.9	188.6	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



统一社会信用代码
913302047204853688

照 執 業 指 引

名称：中冠工程管理有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 聂伟军

组织

[illegible]

注册资本 伍仟万元整

成立日期 2000年06月09日

住 所 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段555号15楼



关
机
登

2024



质量管理体系认证证书

证书号: 28523Q12589R2S

兹证明

中冠工程管理咨询有限公司

(统一社会信用代码: 913302047204853688)

注册地址: 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 555 号 15 楼 邮编: 315000

经营地址: 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 555 号 15 楼 邮编: 315000

质量管理体系符合标准:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

通过认证范围如下:

建设工程服务(工程造价咨询、建筑工程咨询、招标代理、建设项目工程决算审计验证、工程建设项目管理、全过程工程咨询、工程建设经济纠纷司法鉴定)

发证日期: 2023 年 03 月 22 日

有效期: 2026 年 03 月 21 日

获证组织在证书有效期内需按期接受监督审核, 监督审核通过后将监审合格标识粘贴证书指定位置, 此证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnca.gov.cn)上查询。



应在 2024 年 03 月 14 日
前通过监审



应在 2025 年 03 月 14 日
前通过监审



浙江盛标检测认证有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 1 号楼四层 416 室

网址: www.iso2sc.com 电话: 0571-87006736 邮编: 310000